УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго"
_____А.Г. Лудников
«14» 12 2015г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по объекту «Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта»

Содержание:

1. Основания для строительства
2. Вид строительства и его объем и этапы
3. Общие требования
4. Основные характеристики сооружаемого объекта
5. Поставка оборудования и материалов
6. Требования к подрядной организации
7. Правила контроля и приемки выполненных работ
8. Гарантии подрядной организации
9. Другие требования
10. Приложение

1. **Основания для строительства.**

1.1. Инвестиционная программа ПАО "МРСК Северо-Запада " "Архэнерго" на 2015-2020 года.

1.2. Рабочая документация: "Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта", разработанная Проектной мастерской АКСИОМА в 2015 году.

2. **Вид строительства и его объем и этапы.**

2.1. Реконструкция гаража на 50 автомобилей РПБ-3 (инвентарный номер 11.1.1.00001712) в следующих объемах:

− устройство местной механической вытяжной системы для отвода выхлопных газов от обслуживаемого автотранспорта.

3. **Общие требования.**

3.1. **Местоположение объекта строительства:** г.Архангельск, Кузнечихинский проезд 4 стр.5, гараж РПБ-3.

3.2. **Требования к выполнению работ**:

3.2.1. Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в полном объеме и с хорошим качеством. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом.

3.2.2. Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения оборудования и инженерных сооружений.

3.2.3. Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ, разработанным подрядчиком до начала работ и согласованным с ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
3.2.4. Все демонтируемое оборудование, силами Подрядчика складируется в указанном Заказчиком месте на базе РПБ-3 ПО «Архангельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».
3.2.5. Работы выполняются, в том числе, в действующих электроустановках.
3.2.6. Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами:
– ПУЭ;
– РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;
– Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.№328н;
– Иными нормативно-техническими документами.
3.2.7. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ
– Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.
– Порядок допуска и производства работ согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».
– Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с РД 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».
3.3. **Сроки выполнения работ:** Три месяца с момента подписания договора, с учетом времени работы приемочной комиссии.

3.4. **Необходимость в поставке материалов:** оборудование и материалы для выполнения работ в полном объеме предоставляет Подрядчик.

4. Основные характеристики объекта.

4.1. Гараж на 50 автомобилей РПБ-3

Площадь ремонтного бокса	219,6 $м^2$
Тип помещения	закрытое
Количество отводов отработанных газов	2

5. Поставка оборудования и материалов

5.1. Требования к условиям поставки:
5.1.1. Поставка материалов на РПБ-3 осуществляется Подрядчиком с 8^{00} до 17^{00}, место разгрузки и место хранения согласовываются с Заказчиком.
5.2. Требования к поставляемым материалам:
5.2.1. Оборудование и материалы для выполнения работ предоставляет Подрядчик. Оборудование и материалы должны соответствовать опросным листам и заказным спецификациям.
5.2.2. Оборудование и материалы должны быть новыми и ранее не использованными.
5.2.3. Сертификаты и инструкции по применению на использованные для строительства оборудование, материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.
5.2.4. Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14.

6. **Требования к подрядной организации**

6.1. Наличие свидетельства о допуске к работам, полученного в саморегулируемой организации (СРО);

6.2. Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;

6.3. Наличие квалифицированного персонала;

6.4. Опыт выполнения аналогичных работ;

6.5. Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

7. **Правила контроля и приемки работ**

7.1. Заказчик организует технический надзор за ходом строительства.

7.2. Подрядчик письменно извещает заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию до проведения процедуры приемки объекта рабочей комиссией.

7.3. Приемка работ осуществляется после предоставления подрядчиком заказчику документации, составленной в процессе реконструкции (ведомость выполненного объема работ, акты на строительные работы, акты измерения сопротивления ЗУ, акты испытаний оборудования, протоколы проверки защит и т.д.).

7.4. Подрядчик предоставляет исполнительную документацию сразу по окончании строительно-монтажных работ.

7.5. Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов (КС-2), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

7.6. Стоимость выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта основных средств определяется в актах выполненных работ по каждому инвентарному объекту основных средств.

7.7. Приемка законченного строительством объекта осуществляется в соответствии с РД 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей» с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14).

8. **Гарантии подрядной организации**

8.1. Исполнитель гарантирует хорошее качество работ в течение срока, указанного в договоре подряда (36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ).

8.2. Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

9. **Другие требования**

9.1. Подрядчик представляет сметную документацию. Расчет стоимости должен быть выполнен базисно-индексным методом на основании федеральных единичных расценок на строительные работы (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001). При составлении сметной документации необходимо учитывать положения «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004.

9.2. Сметную документацию предоставить отдельно на каждый объект капитальных вложений.

9.3. До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

10. **Приложение**

10.1. Рабочая документация: "Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта", разработанная Проектной мастерской АКСИОМА в 2015 году.

Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О.В.Реутов

Заместитель главного инженера
ПО «Архангельские электрические сети» А.С.Шубный

Начальник производственно-технического отдела
ПО «Архангельские электрические сети» А.В.Васильева

Начальник отдела развития и инвестиций
ПО «Архангельские электрические сети» А.А.Кораблев

Начальник службы механизации и транспорта
ПО «Архангельские электрические сети» А.И.Шестаков

Начальник ремонтно-эксплуатационного участка
ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Г.А. Румянцев
67-65-15