**Утверждаю:**
Первый заместитель директора
- главный инженер филиала



_____ / Н.П. Федотов /
(подпись) (расшифровка)

« ____ » _____ 2018г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
## на выполнение услуги по обустройству площадки для временного накопления отходов ПО «Котласские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Архэнерго»

СОДЕРЖАНИЕ:


1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых услуги.
3. Место проведения услуги.
4. Сроки выполнения услуги.
5. Основные технические требования на выполнение услуги.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки, выполненных услуги.
8. Гарантийный срок на выполненные услуги.


### 1. Предмет закупки.

Выполнение услуги по обустройству площадки для временного накопления отходов.

### 2. Перечень и объемы требуемых услуг, в соответствии с предметом закупки:

| № п/п | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Характеристика применяемого материала | примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Площадка для хранения материалов (инв. № 12.1.3.00032741)** | | | | |
| 1.1. | Планировка территории для укладки дорожных плит | $М^2$ | 70 | | |
| 1.2. | Обустройство площадки для временного накопления отходов из ж.б. дорожных плит | Шт. | 11 | Плита дорожная марки ПДС 3-2 (3000х2000х140) | |

Стоимость услуг должна включать ФОТ, эксплуатацию машин и механизмов, стоимость материалов, накладные расходы, сметную прибыль и прочие расходы.

### 3.Место проведения услуги.

Архангельская обл. г. Котлас ул. Конституции, 20.

### 4. Сроки выполнения услуги.

июнь – август 2018 г.

### 5. Основные технические требования на выполнение услуги.

**5.1. Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам.**

Услуги выполнить с соблюдением норм и требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

**5.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении услуги.**

При производстве всех видов услуг должны быть обеспечены безопасность выполнения услуг и соблюдение правил охраны труда с учетом специфики услуг и требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и инструкций по охране труда.

Подрядчик несет ответственность за соответствие предоставленных своим работникам прав на основании СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» и за соблюдение ими вышеназванных Стандартов и Правил.

**5.3. Требования к применяемым материалам, оборудованию и.т.д.**

Материалы для выполнения услуг поставляются Подрядчиком. Перед проведением услуги подрядчик согласовывает с заказчиком тип и вид используемых материалов.

Все строительные материалы должны иметь сертификаты соответствия, позволяющие использовать данные материалы.

**5.4. Требования по оформлению необходимых разрешений и документов;**

Перед началом предоставления услуги подрядная организация должна получить допуск на объект производства работ. Порядок допуска должен соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001.

**5.5. Посещение объекта.**

До начала работ подрядчик имеет право в присутствии представителя заказчика посетить за свой счет место предоставления услуги с целью оценки затрат и условий выполнения, а также для решения с заказчиком вопросов о технологии предоставления услуги. В случае отказа от использования данного права, любые дополнительные затраты, несение которых выявляется в ходе предоставления услуги, исполнитель работ несет самостоятельно без предъявления претензий заказчику.

**6. Требования к Участникам процедуры закупки (квалификация организации и пр.).**

**6.1** Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда.

**6.2.** Наличие у подрядчика квалифицированного персонала, необходимого оборудования, техники и инструмента для выполнения данных видов услуги.

**6.3.** Наличие опыта предоставления аналогичных услуг.

**7. Правила контроля и приемки, выполненной услуги.**

Заказчик организует технический надзор за ходом предоставления услуги. После оказания подрядчиком услуг подписывается акт об оказании услуг.

**8. Гарантийный срок на выполненные услуги.**

Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке оказанных услуг.

Начальник СЭЗиС  И.В. Воронов

