УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
Главный инженер филиала ПАО
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»

_____Н.П.Федотов
«___» _____ 2017г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по обследованию систем вентиляции и составление паспортов в ПО АЭС

Содержание:

1. Предмет закупки.
2. Перечень и объемы требуемых работ, услуг.
3. Место проведения работ.
4. Сроки выполнения работ.
5. Основные технические требования на выполнение работ.
6. Требования к Участникам процедуры закупки.
7. Правила контроля и приемки выполненных работ.
8. Гарантийный срок на выполненные работы.

1. Предмет закупки

Оказание услуг по испытанию систем искусственной вентиляции на эффективность с изготовлением паспортов в соответствии с ГКПЗ филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» 2017 года (номер закупки- 17Т0731020, номер лота-0250).

2. Перечень объектов и вентиляционного оборудования, подлежащих обследованию

№	Наименование объекта, адрес.	Наименование помещения	Тип вентиляции	Местонахождение вентиляционного оборудования	Примечание
1.	**Административно-бытовой корпус. Гараж на 50 а/м. г.Арх-ск (инв.11.1.1.00001712)** г. Архангельск, Кузнечихинский промузел, проезд 4, стр. 5	Санузлы 2 и 3 этажа	Вытяжная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция В-1
		Душевые	Вытяжная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция В-2
		Кабинеты 1 и 2 этаж	Вытяжная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция В-3

				4.500	
		АБК шкаф зарядки аккумуляторов	Вытяжная	На кровле	Крышный Местная вентиляция В-4
		Гараж шкаф мойка колес	Вытяжная	На кровле	Местная вентиляция В-5
		Гараж сварочный участок	Вытяжная	Вентка мера на отм. 4.500	Местная вентиляция В-6
		Гараж зона ТО и ТР рабочий стол	Вытяжная	Вентка мера на отм. 4.500	Местная вентиляция В-7
		Гараж зона ТО и ТР шкаф мойка зап.частей	Вытяжная	Вентка мера на отм. 4.500	Местная вентиляция В-8
		Гараж тепловой участок	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-10
		Гараж участок мойки	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-11
		Гараж участок мойки	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-12
		Гараж зона ТО и ТР	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-13
		Гараж зона ТО и ТР	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-14
		Стоянка	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-15
		Стоянка	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-16
		Стоянка	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-17
		Стоянка	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-18
		Стоянка	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-19
		Стоянка	Вытяжная	На	Общеобменная

				кровле	вентиляция Крышный В-20
		Стоянка	Вытяжная	На кровле	Общеобменная вентиляция Крышный В-21
		Кладовая масел	Вытяжная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция В-22
		Кабинеты 1 и 2 этаж	Приточная	Вентка мера на отм. 1.200	Общеобменная вентиляция П-1
		Стоянка	Приточная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция П-3
		Стоянка	Приточная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция П-4
		Стоянка	Приточная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция П-5
		Стоянка	Приточная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция П-6
		Стоянка	Приточная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция П-7
		Стоянка	Приточная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция П-8
		Стоянка	Приточная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция П-9
		Гараж зона ТО и ТР	Приточная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция П-10
		Тепловая завеса	Приточная	Площадка в помещении	У-1

				отм. 2.500	
		Гараж тепловой участок, мойка, помещение ремонта электрооборудования	Приточная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция П-2
		Гараж кладовая масел	Приточная	Вентка мера на отм. 4.500	Общеобменная вентиляция П-10

3. Место проведения работ:

3.1 г. Архангельск.

4. Сроки выполнения работ

Начало работ – ноябрь 2017г.

Окончание работ – декабрь 2017г.

До начала работ Исполнитель согласовывает с Подрядчиком сроки выполнения работ пообъектно.

5. Основные технические требования на выполнение работ.

5.1Определение технического состояние вентиляционного оборудования, испытания его на эффективность и составление паспортов согласно СНиП 3.05.01-85

5.2 Разработать рекомендации и технические решения по дальнейшей безопасной эксплуатации вентиляционных систем, предварительно согласовать с Заказчиком.

6. Требования к исполнителю работ

6.1 Наличие разрешительных документов на выполнение данного вида работ.

6.2 Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.

6.3 Наличие квалифицированного персонала.

6.4 Опыт выполнения аналогичных работ.

7. Контроль и приемка работ

7.1 Контроль за выполнением работ и сроками осуществляют: старший мастер ГЭЗиС, отвечающие за безопасную эксплуатацию и техническое состояние систем вентиляции помещений производственных баз и подстанций.

7.2 По окончании работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику документацию, составленную в процессе выполнения работ: протоколы по результатам измерений и испытаний, паспорта вентиляционных систем согласно СНиП3.05.01-85,заключения по результатам осмотров и испытаний.

7.3 Окончательная приемка работ с оформлением акта об оказании услуг производится после выдачи исполнительной документации.

8. Гарантийный срок на выполненные работы

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 месяца.

Составил: Инженер ГЭЗиС С.Б. Бабаева

Старший мастер ГЭЗиС
ПО «Архангельские электрические сети» В.А.Пономарев

Согласовано:
Заместитель директора
ПО «Архангельские электрические сети» О. В. Реутов